

Pachuca de Soto, Hgo. 5 de diciembre de 2023

**HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-069-015**

**Lic. Susana Araceli Ángeles Quezada**

**Presidenta Municipal de**

**Tizayuca, Hidalgo**

**Presente**

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2023; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 2,896,806.73 (Dos millones ochocientos noventa y seis mil ochocientos seis pesos 73/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2023, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): DPYA/SOPMT/11/630/2023

ATENTAMENTE

**MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /**

UfG9W1xMMY3E7RFopy8xSYNjKpWdMxkXsoBYWggDnNUMp5fwZc1FpLjIK0yDtA5BzikBsvi44LPdoaa0  
gsR7A9HOwXfJyMPQ6agURAtfmdnccEapDwVo7E96V/ryeQo+IG8sHENs+HsZ6XkRpatZspdh8E  
RmzaeqrGelUyZLlPleKH89i+RbjC2takZ6G+T9el0sGuzPpyGAp7KPaU6gQljs6d4WfUstEIK6+  
823D/or3+ASvwhMHtchyzitlQrg2kZZa7toXQALIGFuXsRvgVJLY5e9s/pnbtxDxot9meSjbo  
4gB5/aPh8Qms49JpM2BE+bo6rTQJGqA=  
RAVE650514LW4 06/12/2023 05:47:36 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

**AEQS8912283G2- SUSANA ARACELI ANGELES QUEZADA**

fwiYjGEinVUcF2uN/NYqNGKLPV7ndGpQOCi0Mq2CouJas0J0DFaDEoYLDNVme/zu3XxAWjBzEB9JH  
GAF5lw625iOJah+8iCpotYrHJCyop45gmVDP2snQs092RDPDsaLMYPJgd1emA+IIdqnhBbJWJKcXl  
BaS9cglWVCkrCAHEruBUWYqYISMB9NVnT1ENPT6uRcscZ4NjP2yixKBHvVrReJ47Rqkg4bhpWA3  
gikN/x+2fbotERP0dglF1kRedvinkz2FtdZy1pd0Xka386A3bcTDDLpQvSQdgrGWdzXXQIRW66/  
gKeO74hWZiIV45wFyCbTKgF6oGHZA=  
AEQS8912283G2 07/12/2023 09:42:58 a. m.



## ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-069-015

MUNICIPIO: Tizayuca

ZONA PRIORITARIA: -

HOJA No.: 1

REGIÓN: 12 Tizayuca

INSTANCIA EJECUTORA: Tizayuca

FECHA: 05 de diciembre de 2023

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
W11 Infraestructura Educativa 20 Medía Superior	2023/FAISM069017	Construcción de 3 Aulas de 2 E.E. y 2 Aulas de 2.5 E.E. en Planta Alta, en el CECYTE Hidalgo Metropolitano del Valle de México C.C.T. 13ETC0025T Fracc. Los Arcos, Tizayuca.	Diciembre 2023 Diciembre 2023	Tizayuca	\$2,896,806.73	\$2,896,806.73	\$2,896,806.73	\$0.00	Metros Cuadrado s	472.16	599	C
<b>TOTAL:</b>						<b>\$2,896,806.73</b>	<b>\$2,896,806.73</b>	<b>\$0.00</b>				



00748504-C085-618975

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

GW+VceVLSND+46m6FkhZ9hYfEkc076cXf4LrRmT4c8e+pJfn68gKYOKqJp/ftp1dMEhcjdYJ1H09  
 320mbEh5sSupmyL8yK9PQ/WKpvlePzdm15bCYUEDOFF+rQJxA8wMsOHdrcXrk7QArzQ1411bjHagO  
 HhVgVQ5hoDSwIMbg6nHXv7uo8yGCbZOqI9ze.Ja8Ubu10ctM3Z7A46u+ttEvrKx8HjXS7eSXYhdZag  
 1CsApyvMmFLcfJXrLGAxsGUD0CTqZmuMeEBB6t3wicjZCLME5kJWD2gbR6LsGxK+P9apbvJpgyL  
 Slpf811O5nJ8HAXkiiWWzn6rcTZVNw==  
 TAVA870716374 05/12/2023 05:16:43 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-069-015

MUNICIPIO: Tizayuca

ZONA PRIORITARIA: -

FECHA: 05 de diciembre de 2023

REGIÓN: 12 Tizayuca

INSTANCIA EJECUTORA: Tizayuca

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023			COSTO \$2,896,806.73
2023/FAISM069017	<p><b>Construcción de 3 Aulas de 2 E.E. y 2 Aulas de 2.5 E.E. en Planta Alta, en el CECYTE Hidalgo Metropolitano del Valle de México C.C.T. 13ETC0025T Fracc. Los Arcos, Tizayuca.</b></p>			
	<p>Trazo y nivelación de terreno para desplante de estructura, menores de 400 m2, estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo y herramienta.</p>	374.85	M2	
	<p>Cimbra a base de puntales, para losa de vigueta-bovedilla, incluye: polines, barrotes y todo lo necesario para su correcta elaboración</p>	359.62	M2	
	<p>Demolición a mano de concreto hidráulico armado en firmes y pisos sin recuperación de acero; incluye: carga, descarga y acomodo de los materiales al lugar de depósito, mano de obra y herramienta.</p>	2.92	M3	
	<p>Retiro de impermeabilización y limpieza de superficie; incluye: retiro de material fuera del área de trabajo, mano de obra y herramienta.</p>	371.73	M2	
	<p>Retiro de muro de Tablaroca; incluye: retiro de material, postes y canaletas, acarreo al lugar de depósito, limpieza del área de trabajo, mano de obra y herramienta.</p>	15.00	M2	
	<p>Anclaje químico estructural sobre muro de concreto, formado por varilla corrugada de 16 mm. de diámetro y 100 cm. de longitud de acero fy= 4200 kg/cm², fijada con fester anclaje químico en taladro de 20 mm. de diámetro y 250 mm. de profundidad, incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta colocación.</p>	812.00	PZA	



**ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA**  
 iXe+s5qz3/VbmiTNQ45ThjSKBTSlzTxuYvhVVB0cyOFVqVAOb7T8al766+KJut/rZldHBNOsNRizzc264  
 aMvaP67at8An0ESle4dV394kndLmyU7mO3iLr9dpUa9gOh9tbAg46uCLEWDUJ1znsWGOZnv0X7V11  
 kmvYrQvOKMRlvaXePWoeVligRwjNLV4HliqVbhGAPmC00UYMXyisZMSWACgOii1vI8udpN3LXeId  
 IVvbXIYi1T7eYvxbHaR6iV6A7/ezbM0WPIFYoli1/9hmDKu8kwuz1HBFb0KCOU67V23rCwXnYj  
 2zQNe+dkDNAu8+McDloSjCz/hGnVpcw==  
 TAVA870716374 05/12/2023 05:16:39 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-069-015

MUNICIPIO: Tizayuca

ZONA PRIORITARIA: -

FECHA: 05 de diciembre de 2023

REGIÓN: 12 Tizayuca

INSTANCIA EJECUTORA: Tizayuca

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023
	<p>Acero de refuerzo en estructura con alambroón no. 2, fy= 2,530 kg/cm2 incluye suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicios. 95.40 KG</p>
	<p>Acero de refuerzo en estructura diámetro no. 3, fy= 4,200 kg/cm2 incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicios. 6,613.95 KG</p>
	<p>Acero de refuerzo en estructura diámetro no. 4, fy= 4,200 kg/cm2 incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicios. 188.30 KG</p>
	<p>Acero de refuerzo en estructura diámetro no. 5, fy= 4,200 kg/cm2, incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicios. 912.15 KG</p>
	<p>Acero de refuerzo en estructura diámetro no. 6, fy= 4,200 kg/cm2, incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicios. 676.49 KG</p>
	<p>Acero de refuerzo en estructura diámetro no. 8, fy= 4,200 kg/cm2, incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicios. 952.80 KG</p>
	<p>Muro de tabique rojo recocado medidas 7 x 14 x 28 cm. en 14 cm. de espesor, juntas con mortero cemento-arena 1:3, acabado común hasta una altura de 3.00 m., incluye: andamio, materiales, acarreo de los materiales al lugar de trabajo, mano de obra y herramienta. 78.35 M2</p>
	<p>Cimbra de columnas y muros aparente con triplay de pino 16 mm., incluye: cimbrado descimbrado habilitado y chaflanes u ochavos. 320.32 M2</p>



**ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA**  
 iXe+s5qz3/VbmiTNQ45ThjSKBTSlzTxuYvhVVB0cyOFVqVAOb7T8al766+KJut/rZldHBNOsNRizcz64  
 aMvaP67at8An0ESle4dV394kndLmyU7mO3iLr9dpUa9gOh9tbAg46uCLEWDUJ1znsWGOZn0X7V11  
 kmvYRQvOKMRlvaXePWoEvlglRwjlNLV4HliqVbhGAPmC00UYMXyisZMSWACgOii1v8udpN3LXeOd  
 IVvbXIYi1T7eYvxbHaR6iV6A7ezbM0WPIFYoli1/9hmDKu8kwuz1HBFb0KCOU67V23rCwXnYj  
 2zQNe+dkDNAu8+McDloSjCz/hGnVpcw==  
 TAVA870716374 05/12/2023 05:16:39 p. m.

## Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

## ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-069-015

MUNICIPIO: Tizayuca

ZONA PRIORITARIA: -

FECHA: 05 de diciembre de 2023

REGIÓN: 12 Tizayuca

INSTANCIA EJECUTORA: Tizayuca

Página 3 de 7

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023		
	Cimbra para losas, acabado aparente con triplay de pino de 16 mm., incluye: cimbrado, descimbrado, chaflan, gotero y frentes (ochavos).	475.42	M2
	Cimbra aparente en trabes con triplay de pino de 16 mm., incluye: cimbrado, descimbrado, chaflanes u ochavos y frentes.	362.10	M2
	Cimbra de contacto acabado común en cadenas y castillos; incluye: cimbrado, descimbrado, mano de obra y herramienta.	52.28	M2
	Concreto premezclado resistencia normal vaciado con bomba f'c= 250 kg/cm2 revenimiento de 14 cm., agregado máximo ¾ pulg, en estructura y losas.	88.07	M3
	Concreto hidráulico hecho en obra f'c= 200 kg/cm2 en estructura y losas T.M.A. 19 mm., incluye: colocación, vibrado y curado, afine y acabado para recibir impermeabilizante y pruebas de laboratorio.	3.72	M3
	Emboquillado en aplanado perfilando dos aristas con mortero cemento-arena 1:3 a plomo y regla acabado con llana de madera, incluye: materiales, mano de obra y herramienta	53.32	M
	Aplanado en muros con mortero cemento-arena 1:3 a plomo y regla acabado con llana de madera de 2.50 cm. de espesor, incluye: material, mano de obra y herramienta	173.20	M2



00748502-C085-618975

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

iXe+s5qz3/VbmiTNO45ThjSKBTSizTxuYvhVVB0cyOFVqVAOb7T8al766+KJut/rZldHBNOsNRizcz64  
 aMvaP67at8An0ESle4dV394kndLmyU7mO3iLr9dpUa9gOh9tbAg46uCLEWDUJ1znsWGOZnv0X7V11  
 kmvYrQvOKMRlvaXePWoeVligRwjNLV4HliqVbhGAPmC00UYMXyisZMSWACgOii1vI8udpN3LXeOd  
 IVvbXIYi1T7eYvxbHaR6iV6A7ezbM0WPIFYoli1/9hmDKu8kwuz1HBFb0KCOU67V23rCwXnYj  
 2zQNe+dkDNAu8+McDloSjCz/hGnVpcw==  
 TAVA870716374 05/12/2023 05:16:39 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-069-015

MUNICIPIO: Tizayuca

ZONA PRIORITARIA: -

FECHA: 05 de diciembre de 2023

REGIÓN: 12 Tizayuca

INSTANCIA EJECUTORA: Tizayuca

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023
	<p>Acabado fino en muros y plafones a base de estuco acrílico blanco en 15 mm. de espesor promedio, aplicado con llana metálica, sobre superficies lisas previamente preparadas y selladas, incluye: una mano de sellador acrílico, materiales, andamios, mano de obra y herramienta. 173.20 M2</p>
	<p>Aplanado acabado fino en plafón a plomo y regla con mortero yeso-arena de 1.50 cm. de espesor, incluye: pulido con llana metálica, material, mano de obra y herramienta 472.16 M2</p>
	<p>Suministro y aplicación de pintura vinílica marca comex, línea vinimex lavable en muros, trabes y plafones, trabajos terminados, incluye: una mano de sellador y dos manos de pintura, preparación de superficie, rebabear y plaste necesario, material, mano obra y herramienta 1,910.79 M2</p>
	<p>Zoclo de concreto f'c= 250 kg/cm2 de 14 x 10 cm. sin armar, incluye: cimbra aparente, materiales, mano de obra y herramienta. 69.32 M</p>
	<p>Colocación de piso de loseta medidas (31.5 x 31.5 cm, 33 x 33 cm. y 50 x 50 cm.) asentado con cemento crest, incluye: cortes, lechada de cemento blanco, materiales, mano de obra y herramienta. (no incluye loseta) 363.53 M2</p>
	<p>Adquisición de Piso Loseta Interceramic Modelo Máxima esmaltado en formato chico 33 X 33 cm., estilo granito, color beige y/o Niquel. 363.53 M2</p>
	<p>Colocación de zoclo de 10 x 30 cm. de loseta asentada con pegazulejo, incluye: cortes, chaflan de cemento blanco, material, mano de obra y herramienta. (no incluye zoclo de loseta) 151.28 M</p>



**ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA**  
 iXe+s5qz3/VbmiTNO45ThjSKBTSlzTxuYvhVVB0cyOFVqVAOb7T8al766+KJut/rZldHBNOsNRizcz64  
 aMvaP67at8An0ESle4dV394kndLmyU7mO3iLr9dpUa9gOh9tbAg46uCLEWDUJ1znsWGOZnv0X7V11  
 kmvYrQvOKMRlvaXePWoeVligRwjNLV4HliqVbhGAPmC00UYMXyisZMSWACgOil1vI8udpN3LXeioD  
 IVvbXIYi1T7eYvxbHaR6iV6A7/ezbM0WPIFYoli1/9hmDKu8kwuz1HBFb0KCOU67V23rCwXnYj  
 2zQNe+dkDNAu8+McDloSjCz/hGnVpcw==  
 TAVA870716374 05/12/2023 05:16:39 p. m.

## Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

## ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-069-015

MUNICIPIO: Tizayuca

ZONA PRIORITARIA: -

FECHA: 05 de diciembre de 2023

REGIÓN: 12 Tizayuca

INSTANCIA EJECUTORA: Tizayuca

Página 5 de 7

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023
	<p>Adquisición de Piso Loseta Inter Ceramic Modelo Máxima esmaltado en formato chico 33 X 33 cm., estilo granito, color beige y/o Niquel. 15.13 M2</p>
	<p>Impermeabilización acabado aparente con gravilla color terracota, incluye: limpieza previa de la superficie., aplicación de primario asfáltico, calafateo de grietas, colocación por termofusión de manto impermeable prefabricado (MIP) 8 SBS PS de 4 mm. de espesor, reforzado internamente con una membrana de poliéster de alta resistencia, según especificaciones, pintura acrílica en detalles, traslapes, 8 años de garantía por escrito, materiales, mano de obra y herramienta. 472.16 M2</p>
	<p>Suministro y colocación de puerta multipanel y marco de aluminio de 2 pulg; incluye: flete a la obra, chapa marca Phillips modelo 525, maniobras, fijar en sitio, material, mano de obra y herramienta 12.50 M2</p>
	<p>Suministro y colocación de cancelería de aluminio natural de 3 pulg elaborada con perfiles comerciales en ventanas, incluye: accesorios necesarios para su instalación y sellado, vidrio claro de 6 mm. de espesor en ventanas fijas y corredizas, trabajo terminado, andamios, jaladera, materiales, mano de obra y herramienta. 71.88 M2</p>
	<p>Suministro y colocación de tablero de control marca SQUAR'D QOD4, incluye: tablero y (4) interruptores termomagnéticos de 1x15 amp., material, mano de obra y herramienta. 2.00 PZA</p>
	<p>Salida para alumbrado o contacto con caja lamina y (5 m) de tubo galvanizado P. D. de 13 mm., incluye: (12 m) de cable thw del no. 12 marca condumex o similar, cable de cobre desnudo del # 12 para sistema de tierras, conexiones, encintado, pruebas, accesorios, (1) interruptor sencillo y tapa por cada 5 salidas, mano de obra, materiales y herramienta. 26.00 SAL</p>



00748502-C085-618975

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

iXe+s5qz3/VbmiTNO45ThjSKBTSlzTxuYvhVVBOcyOFVqVAOb7T8al766+KJut/rZldHBNOsNRizcz64  
aMvaP67at8An0ESle4dV394kndLmyU7mO3iLr9dpUa9gOh9tbAg46uCLEWDUJ1znsWGOZnv0X7V11  
kmvYrQvOKMRlvaXePWoeVligRwjlNLV4HliqVbhGAPmC00UYMXyisZMSWACgOii1vI8udpN3LXeOd  
IVvbXIYi1T7eYvxbHaR6iV6A7/ezbM0WPIFYoli1/j9hmDKu8kwuz1HBFb0KCOU67V23rCwXnYj  
2zQNe+dkDNAu8+McDloSjCz/hGnVpcw==  
TAVA870716374 05/12/2023 05:16:39 p. m.

## Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

## ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-069-015

MUNICIPIO: Tizayuca

ZONA PRIORITARIA: -

FECHA: 05 de diciembre de 2023

REGIÓN: 12 Tizayuca

INSTANCIA EJECUTORA: Tizayuca

Página 6 de 7

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023
	<p>Suministro y colocación de luminaria led 2 x 16 w para atornillar en losa de concreto, marca magg, modelo gabinete led industrial-comercial track wave t8 led 6000 k - I5343-130 cuenta con pantalla de acrílico transparente extruido tipo lineal, equipada con tubos t8 led de construcción fuerte, fabricados en policarbonato. el driver es de estado sólido cuya vida es de 50,000 hrs. medidas largo 1,239 mm., ancho 209 mm., alto 65 mm., incluye: materiales, andamios, mano de obra, conexiones, pruebas y herramienta. 26.00 PZA</p> <p>Salida para contacto monofásico duplex polarizado de 15 amp. marca levitón o similar con caja lamina y (6 m) de poliducto reforzado de 1/2 pulg, incluye: contacto y tapa, (16 m) de cable thw del no. 12 marca condomex o similar, (3 m) de cable de cobre desnudo del #12 para sistema de tierras y todo lo necesario para el buen funcionamiento 30.00 SAL</p> <p>Suministro y colocación de apagador sencillo de 127 v. marca levitón o similar, incluye: (3.20 m) de poliducto reforzado de ½", (6.80 m) de cable thw del no. 12, placa de una unidad, material, mano de obra y herramienta. 6.00 SAL</p>



00748502-C085-618975

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

iXe+s5qz3/VbmiTNO45ThjSKBTSlzTxuYvhVVB0cyOFVqVAOb7T8al766+KJut/rZldHBNOsNRizcz64  
 aMvaP67at8An0ESle4dV394kndLmyU7mO3iLr9dpUa9gOh9bAq46uCLEWDUJ1znsWGOZnv0X7V11  
 kmvYrQvOKMRlvaXePWoEvligrWjNLV4HliqVbhGAPmC00UYMXyiszMSWACgOii1vI8udpN3LXeioD  
 IVvbXIYi1T7eYvxbHaR6iV6A7/ezbM0WPIFYoli1/9hmDKu8kwuz1HBFb0KCOU67V23rCwXnYj  
 2zQNe+dkDNAu8+McDloSjCz/hGnVpcw==  
 TAVA870716374 05/12/2023 05:16:39 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-069-015

MUNICIPIO: Tizayuca

ZONA PRIORITARIA: -

FECHA: 05 de diciembre de 2023

REGIÓN: 12 Tizayuca

INSTANCIA EJECUTORA: Tizayuca

Página 7 de 7

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023
	<p>Suministro y colocación de mampara informativa de 1.20 x 2.00 m. a base de lámina cal. 18, con bastidor de ángulo de 1 ½ pulg x 1/8 pulg, con un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo de 1 ½ pulg x 1/8 pulg ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. de altura libre del nivel del piso con el paño inferior de la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte superior izquierda dando un margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 cm. el fondo será en pintura de esmalte color blanco Comex, previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la mampara y colores serán los indicados por la supervisión; incluye: materiales menores de consumo, mano de obra, herramienta y equipo.</p> <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p>



00748502-C085-618975

**ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA**

iXe+s5qz3/VbmiTNQ45ThjSKBTSlzTxuYvhVVB0cyOFVqVAOb7T8al766+KJut/rZldHBNOsNRizzc64  
aMvaP67at8An0ESle4dV394kndLmyU7mO3iLr9dpUa9g0h9tbAg46uCLEWDUJ1znsWGOZnv0X7V11  
kmvYrQvOKMRlvaXePWoeVligRwjNLV4HliqVbhGAPmC00UYMXyisZMSWACgOil1vI8udpN3LXeIod  
IVvbXIYt1T7eYvxbHaR6iV6A7/ezbM0WPIFYoli1/9hmDKu8kwuz1HBFb0KCOU67V23rCwXnYj  
2zQNe+dkDNAu8+McDloSjCZ/hGnVpcw==  
TAVA870716374 05/12/2023 05:16:39 p. m.