

## FALLO

Referente a la obra: **CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y COMPUTO (C4), EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, BO. ATEMPA, MUNICIPIO DE TIZAYUCA.**

Tizayuca, Estado de Hidalgo a 27 de diciembre de 2024

En el Municipio de Tizayuca, siendo las **14:00 horas** del día **27 de diciembre del año 2024**, reunidos los servidores públicos del Municipio de Tizayuca y el licitante participante, con la finalidad de llevar a cabo la junta pública en donde se da a conocer el fallo del mencionado procedimiento de contratación.

Lo anterior con fundamento en lo que establece el artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, y los artículos 43 y 44 de su Reglamento, presidiendo el presente acto la Ing. Gretchen Alyne Atilano Moreno, Presidenta Municipal Constitucional y Presidenta del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del H. Ayuntamiento de Tizayuca, Hidalgo:

### SE RESUELVE

1.- Que la proposición del licitante: **AXR CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.** por un monto de **\$ 7,717,922.25** importe que incluye I.V.A., **SE CONSIDERA SOLVENTE** por que reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de esta invitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta convocante.

### ADJUDICACIÓN

Con fundamento en lo que establece el artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, se le adjudica el contrato al licitante:

#### Acta de fallo

Referente a la obra: Construcción del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo (C4), en la Secretaría de Seguridad Pública, Bo. Atempa, Municipio de Tizayuca.  
Convocada por el Municipio de Tizayuca Hidalgo.

**AXR CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.** por un monto total con I.V.A. de **\$ 7,717,922.25** (siete millones setecientos diecisiete mil novecientos veintidós pesos 25/100 M.N.) debido a que es la propuesta que satisface la totalidad de los requerimientos solicitados y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones en este concurso.

El plazo de ejecución será de **90 días naturales**, con fecha de inicio de los trabajos el **06 de enero de 2025** y con fecha de terminación el **05 de abril de 2025**.

Se hace del conocimiento al licitante ganador que deberá realizar sus trámites correspondientes de la entrega de las garantías de anticipo y de cumplimiento de contrato de acuerdo con lo establecido en el artículo 56 fracción I y II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, dichas garantías deberán presentarse en la oficina de la Dirección de Planeación y Administración de la Secretaría de Obras Públicas.

Se cita al licitante ganador para la **firma del contrato** que será el día **31 de diciembre de 2024**, a las **13:00 horas**, en la oficina de la Dirección de Planeación y Administración de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en Av. Juárez Norte No. 39 Bo. El Pedregal, Tizayuca, Estado de Hidalgo.






Se hace constar que, al término de la presente reunión, se entrega una copia de esta acta a todos los asistentes, poniéndose a disposición de los interesados que no hayan asistido a partir del día de hoy en la página de internet y el pizarrón de la convocante en las oficinas de la Dirección de Planeación y Administración de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en Av. Juárez Norte No. 39 Bo. El Pedregal, Tizayuca, Estado de Hidalgo.

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la presente reunión, siendo las **14:20 horas** del mismo día de su inició, firmando para constancia y de conformidad todos y cada uno de los que estuvieron presentes y participaron en la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos.

**Acta de fallo**

Referente a la obra: Construcción del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo (C4), en la Secretaría de Seguridad Pública, Bo. Atempa, Municipio de Tizayuca.  
Convocada por el Municipio de Tizayuca Hidalgo.





**COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIZAYUCA, HIDALGO**

Cargo	Nombre	Firma
<b>Presidenta -</b> Presidenta Municipal	<b>Ing. Gretchen Alyne Atilano Moreno.</b>	
<b>Secretaría -</b> Secretaría de Finanzas	<b>L.C. Olga Lidia Enciso Islas.</b>	
<b>Vocal -</b> Secretaría de Obras Públicas.	<b>Arq. Laura Adriana Fonseca Rincón.</b>	
<b>Vocal -</b> Encargado del despacho de la Dirección de Obras Públicas.	<b>Ing. Miguel Ángel Martínez García.</b>	
<b>Vocal -</b> Encargado del despacho de la Dirección Planeación y Administración.	<b>Arq. Eduardo Jesús Ugalde Pérez.</b>	

*(Handwritten notes and signatures on the right margin)*

**Acta de fallo**

Referente a la obra: Construcción del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo (C4), en la Secretaría de Seguridad Pública, Bo. Atempa, Municipio de Tizayuca.  
Convocada por el Municipio de Tizayuca Hidalgo.

Cargo	Nombre	Firma
Vocal – Síndico Hacendario	L.D. Francisco Javier Quesada Berber.	
Vocal – Secretario de Contraloría Interna.	L.D. Fabián Ismael Hernández Ríos.	
Coordinadora de Inspección y vigilancia de Obras y Acciones de la Secretaría de la Contraloría Interna Municipal.	L.C. María Guadalupe Orozco Rodríguez.	
Representante de la Secretaría de Contraloría del Estado de Hidalgo –		No se presento
Licitante –	AXR CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. representada por el Arq. David Cruz Vázquez.	

**Acta de fallo**

Referente a la obra: Construcción del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo (C4), en la Secretaría de Seguridad Pública, Bo. Atempa, Municipio de Tizayuca.  
Convocada por el Municipio de Tizayuca Hidalgo.



**Tizayuca**  
Ciudad Próspera  
2024-2027

MUNICIPIO DE TIZAYUCA, HIDALGO  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN  
REGISTRO DE ASISTENCIA



**FALLO**

LICITACIÓN PÚBLICA No. TIZAYUCA/REPO/OBRA-LP-02/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y COMPUTO (C4), EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, BO. ATEMPA, MUNICIPIO DE TIZAYUCA.

**SERVIDORES PÚBLICOS**

27 DE DICIEMBRE DE 2024

No.	NOMBRE	CARGO	HORA DE REGISTRO	CORREO ELECTRONICO Y/O TELEFONO	FIRMA
1	Alfonso Ángel Martínez Carr	D. de Obras	13:40	775 707 9771	
2	Edgardo Javier Galea P.	D. de Planeación	13:41	7717473245	
3	Perla Estefanía Pérez Rodríguez	Asesora Contable Senior	13:42	7744231551	
4	LEURA ADRIANA FONSECA RINCÓN	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	13:55	5519618463	
5	María Guadalupe Orozco Riquelme	Coord Insp y Vigil de obras y accs	13:55	5525602726	
6	Francisco Javier Obosada Buitrago	Sindico Honorario	13:55	5535331034	
7	Olga Lidia Enciso	Secretaria de Finanzas	13:55	7751447935	
8	Fabián Ismael Ibarra Pizarro	Socio de Construcción	13:57h	7717060293	
9	Grethlen Aline Atilano Moreno	Presidenta Municipal Tizayuca	13:59	oficialepresidencial@tizayuca.gob.mx	
10					
11					


**FALLO**

LICITACIÓN PÚBLICA No. TIZAYUCA/REPO/OBRA-LP-02/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y COMPUTO (C4), EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, BO. ATEMPA, MUNICIPIO DE TIZAYUCA.

**LICITANTE**

27 DE DICIEMBRE DE 2024

No.	NOMBRE	RAZÓN SOCIAL	HORA DE REGISTRO	CORREO ELECTRONICO Y/O TELEFONO	FIRMA
1	DAVID ORUE VAZQUEZ	DRX CONSTRUCCIONES SA. DE CV.	13:45	748 107 1587	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

NOMBRE DE LA OBRA:				
<b>CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y COMPUTO (C4), EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, BO. ATEMPA, MUNICIPIO DE TIZAYUCA.</b>				
BARRIO: ATEMPA				
CATALOGO MUDO DE OBRA				
NUM	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
PRELIMINARES				
1		TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	467.76000
2		EXCAVACION A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS; INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE, TRASPALCOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	M3	159.88000
CIMENTACIÓN				
3		ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	210.97000
4		ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 4, fy= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	3,255.84000
5		ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIÁMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG	450.00000
6		ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIÁMETRO # 4, fy= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG	6,248.32000
7		ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIÁMETRO # 5, fy= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG	1,147.23000
8		ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIÁMETRO # 6, fy= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG	1,350.00000
9		CIMBRA DE COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16 mm; INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS.	M2	800.00000
10		CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON BOMBA f'c= 250 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 14 cm., AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN.	M3	40.31000
11		CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON BOMBA f'c= 250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 cm., AGREGADO MÁXIMO 3/4", EN ESTRUCTURA Y LOSAS	M3	66.00000
ESTRUCTURA				
12		SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES PESADOS (DE MAS DE 60 KG/M); INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	1,541.00000
13		SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES MEDIANOS (DE 12 A 60 KG/M); INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	2,731.27000
14		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA LOSACERO GALVADECK SECCIÓN 25 CALIBRE 18, PARA LOSACERO; INCLUYE: FIJACIÓN A TRABES O VIGAS CON 2 CONECTORES DE CORTE 13 mm. EN CADA VALLE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	178.82000
15		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/6-6; INCLUYE: ALAMBRE RECOCIDO No. 18, ALAMBRE RECOCIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	178.82000
16		CIMBRA A BASE DE PUNTALES, PARA LOSA DE VIGUETA-BOVEDILLA, INCLUYE: POLINES, BARROTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION	M2	28.73000

NOMBRE DE LA OBRA:				
<b>CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y COMPUTO (C4), EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, BO. ATEMPA, MUNICIPIO DE TIZAYUCA.</b>				
BARRIO: ATEMPA				
CATALOGO MUDO DE OBRA				
NUM	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
17		CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON BOMBA f'c= 250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 cm., AGREGADO MÁXIMO 3/4", EN ESTRUCTURA Y LOSAS	M3	262.50000
18		ACABADO FINO EN MUROS Y PLAFONES A BASE DE ESTUCO ACRÍLICO BLANCO EN 15 mm. DE ESPESOR PROMEDIO, APLICADO CON LLANA METÁLICA, SOBRE SUPERFICIES LISAS PREVIAMENTE PREPARADAS Y SELLADAS; INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR ACRÍLICO, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	3,584.00000
ACABADOS				
19		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE SOBRE MUROS Y PLAFONES, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 4.00 M; INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	150.71000
20		IMPERMEABILIZACIÓN ACABADO APARENTE CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA; INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE., APLICACIÓN DE PRIMARIO ASFALTICO, CALAFATEO DE GRIETAS, COLOCACIÓN POR TERMOFUSIÓN DE MANTO IMPERMEABLE PREFABRICADO (MIP) 8 SBS PS DE 4 mm. DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA, SEGÚN ESPECIFICACIONES, PINTURA ACRÍLICA EN DETALLES, TRASLAPES, 8 AÑOS DE GARANTÍA POR ESCRITO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	422.83000
21		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOCRETO DE CONCRETO SIMPLE HEXAGONAL DE 6 cm. DE ESPESOR EN ANDADOR; INCLUYE: CAMA DE ARENA-CAL DE 5 cm. DE ESPESOR, CORTE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	789.61000
MAMPARA				
22		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.000000